

Согласовано:

подрядная организация

" _____ " _____ 2024г.

Утверждаю:

Земеститель генерального директора

М.С. Голубцов

" 23 " 10 _____ 2024 г.

Ведомость объема работ № 426

Устройство проема для установки высоковольтной испытательной установки Омник - 3i/1000
кВА(АС)120 кВ (ОС) во 2 пролете ЭК.

№п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Установка временного ограждения высотой до 4х метров	м ²	16	
2	Демонтаж, монтаж б/у кабеля пожарной сигнализации на саморезах	м/п	11	
3	Разборка кирпичной стены толщ. 1,5 кирпича, с предварительным пропилом по периметру	м ³	5,01	Л пропила 7м
4	Устройство штрабы в бетонном полу для прокладки заземления из металлической полосы	м/п	4,5	
5	Установки металлической перемычки из двух швелеров №18 с креплением на шпильки. Утепление перемычки матами минеральными, штукатурка перемычки по сетке	м ²	1,5	
6	Швелер №18	м/п	8	
7	Кирпичная кладка стен, толщ 1,5 кирпича	м ³	1,02	
8	Устройство бетонной стяжки толщ до 100 мм	м ³	0,09	
9	Усиление проема из трубы 80х80х3, для установки ворот	м/п	12	
10	Маслянная окраска огрунтованных трубы 80х80х3	м ²	3,84	
11	Ворота секционные промышленные ProTrend Alutech Белорусия. Поверхность Woodgrain. S-гофр. Цвет снаружи и изнутри 9002. Высокий подъем вал сверху. Размер ворот 3500*3000мм. Ш*В. Электропривод промышленный вальный 2 пульта	компл.	1	Размер ворот уточнить по месту
12	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м ²	6,8	
13	Шпаклевание стен по штукатурке	м ²	6,8	
14	Окраска шпаклеванных стен по грунту эмалями ХВ	м ²	6,8	
15	Откосы на проем окрашенные из листа t=1,5 мм.	м ²	5,5	
16	Погрузка и транспортировка мусора в отвал на расстояние до 15 км.	т	9,018	

Примечание:

1. Требования к сметам: Сметы должны быть составлены ресурсным методом с применением сплит формы ФГИС ЦС (Федеральная государственная информационная система ценообразования) для Новосибирской области (1 зона) 2 квартал 2023года, с использованием базы ФСНБ-2022 (Федеральная сметно-нормативная база), с обязательным предоставлением смет в электронном виде в формате Excel с расшифровкой применяемых коэффициентов в формате Гранд-смета, накладные расходы – 70%; сметная прибыль – 50%. Допускается изменение сметной стоимости по результатам проверки сметы. Смета должна быть составлена по краткой форме.

2. Во время производства работ подрядчик обеспечивает защиту оборудования от грязи (производит укрытие полиэтиленовой плёнкой)

Начальник УКСиЖ

Ведущий инженер по техническому надзору

А.П.Прокопьев

Е.С.Путинцев